



REGISTRE PUBLIQUE D'ACCESSIBILITE



WC PUBLIC

Rue du Portugon

06410 BIOT

CONTENU DU REGISTRE :

	Le document peut être consulté :	
	Sur place	Sur internet (biot.fr)
- Fiche synthétique d'informations sur l'accessibilité de l'équipement	x	x
- Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de Biot		x
- Diagnostic du bâtiment réalisé dans le cadre de l'Ad'AP	x	x
- Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »	x	x



WC PUBLIC

Rue du Portugon
06410 BIOT

Contact :

04 92 90 49 10

Date de rédaction de la fiche : 09-2017



SYNTHESE DES PRESTATIONS ET SERVICES PROPOSES

WC publics situés Rue du Portugon dans le cœur de village de Biot.

ACCESSIBILITE DE L'EQUIPEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

Etat d'accessibilité du bâtiment



Les WC public ont fait l'objet d'un diagnostic dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) de la commune de Biot.

-  Indice d'accessibilité : 0%
-  4 obstacles ont été identifiés dans le cadre de l'Ad'AP communal. Les travaux de mise en accessibilité sont prévus pour l'année 2018.



ACCESSIBILITE DES ABORDS DE L'EQUIPEMENT

Parkings à proximité

Places réservées Rue Saint-Sébastien – 50 à 100 m


-  3 places réservées aux personnes en situation de handicap :
 - En face du Maroquinier
 - En face du Monument aux morts
 - En face de l'Entrée du musée
-  Zone non accessible en voitures à certaines périodes (zone piétonne le mardi matin et lors de certaines festivités)

Parking des Bâchettes – 300 m

-  1 place réservée aux personnes en situation de handicap sur le premier niveau du parking
-  L'accès depuis le parking vers la Rue du Portugon se fait par la Calade du Cimetière. Celle-ci présente une pente d'environ 20%, ce qui la rend inaccessible aux utilisateurs de fauteuils roulants sans assistance.



Arrêts de bus à proximité

Arrêt « Biot village » (lignes 10 et 21 d'Envibus) – 150m

-  Arrêt de bus non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants

ACCESSIBILITE DES SERVICES PROPOSES

WC publics

-  L'accès aux WC publics présente des marches non doublées d'un dispositif de franchissement conforme, donc non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants.
-  Absence de sanitaires adaptés à tous.

DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ERP

WC PUBLIC

RUE DU PORTUGON
06 410 BIOT



JUIN 2015



Siège social

2 bis Boulevard de la Paix

13 640 LA ROQUE D'ANTHERON

SAS au capital de 8 000 € - RCS Salon 448 656 660

N° TVA intracommunautaire : FR294865660

RESULTATS DE L'AUDIT

DATE DE L'AUDIT	26 mai 2015
AUDITEUR	Laurent VIANES
COORDONNEES DE L'AGENCE	2 bis, boulevard de La Paix 13 640 LA ROQUE D'ANTHERON 04 42 90 43 60
VERIFICATEUR DU RAPPORT	Philippe LONGIN

SYNTHESE

Indice d'accessibilité actuel	: 0%
Indice d'accessibilité potentiel	: 100%
Nombre d'obstacles	: 4
Enveloppe globale	: 19 820 € HT
Enveloppe ERP	: 19 820 € HT
Enveloppe voirie	: 0 € HT

REMARQUES

Les audits étant réalisés de jour, l'éclairage en conditions nocturnes d'utilisation n'a pas été vérifié. Les niveaux réglementaires à respecter concernant l'éclairage sont (valeurs d'éclairement moyen horizontal) : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 200 lux au droit des postes d'accueil ; 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

DEROGATION

Aucune demande de dérogation n'est nécessaire pour ce site.




RESULTATS PAR FONCTIONS

Résultats fonctions systématiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Abords	100%	0	0 € HT	100%
Entrée	0%	3	19 820 € HT	100%

Résultats fonctions spécifiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Sanitaires	0%	1	0 € HT	100%

Répartition de l'enveloppe par fonction



FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE	ACCESSIBILITE
VILLE DE BIOT	Diagnostics accessibilité ERP	WC public	0%

FONCTION	OBSTACLE	ACCESSIBILITE
Abords		100%
Entrée	E1.1 C1.2 C2	0%
Sanitaires	C3	0%

OBSTACLE		PRECONISATION	COUT	Gain de la fonction
E1.1	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Création d'un local sanitaire extérieur avec (les) équipement(s) réglementaire(s)	19 720 € HT	25%
C1.2	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	100 € HT	25%
C2	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Voir E1.1.	0 € HT	50%
C3	SNTR (SANITAIRE)	Voir E1.1.	0 € HT	100%

MONTANT TOTAL
NOUVELLE ACCESSIBILITE DU SITE

19 820 € HT

100%

WC public

MODULE

ACCESSIBILITE

OBSTACLE

Fonction : Abords

CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)

100%

100%

Fonction : Entrée

ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)

0%

E1.1 C1.2

PRTE (PORTE EXTERIEURE)

0%

C2

ECLA (ECLAIRAGE)

100%

SIGN (SIGNALETIQUE)

100%

0%

Fonction : Sanitaires

SNTR (SANITAIRE)

0%

C3

0%

NOTE GLOBALE DE CE SITE :

0%

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
WC public

Localisation
**Rue du portugon
BIOT**

Obstacle critique n° **E1.1**

**Fonction Entrée
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)**

Description



Escalier non doublé d'un dispositif de franchissement conforme

Principe

L'espace disponible ne permet pas la création d'un sanitaire adapté dans le local existant.
Envisager la création d'une nouvelle cabine adaptée PMR à proximité.

Créer un local adapté comprenant :
- un sanitaire adapté avec équipements conformes : cuvette comprise entre 45 et 50 cm de hauteur, barre coudée entre 70 et 80 cm de hauteur, un point d'eau.
- prévoir un espace de rotation de 150 cm de diamètre, ainsi qu'un espace de transfert à côté de la cuvette de 80x130 cm.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - création	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps d'état
	estim	estim	unit HT	€ HT	
Nombre de sanitaire(s)	1				
gros œuvre (Maçonnerie, couverture, terrassement, etc ...)	8		1 040 €	8 320 €	g.œuvre
cloisonnement et doublage	8		640 €	5 120 €	cloison
électricité	8		140 €	1 120 €	élec.
bloc-porte porte (passage de largeur 77 cm minimum)	1		820 €	820 €	men.ext
fenêtre double vitrage	1		530 €	530 €	men.ext
raccordement aux évacuations et alimentations	2		310 €	620 €	plomberie
cuvette (hauteur comprise entre 45 et 50 cm)	1		650 €	650 €	plomberie
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation	1		270 €	270 €	plomberie
robinetterie mélangeur monocommande	1		210 €	210 €	plomberie
barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)	1		200 €	200 €	plomberie
miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)	1		220 €	220 €	plomberie
revêtement de sol	8		100 €	800 €	sols durs
revêtement mural (1 m ² de faïence par équipements)	2		100 €	200 €	sols durs
peintures	8		80 €	640 €	peinture
			TOTAL	19 720 €	août-14

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
WC public

Localisation
**Rue du portugon
BIOT**

Obstacle critique n° **C1.2**

**Fonction Entrée
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)**

Description



Sécurisation des marches absente et/ou non conforme

Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



Arrêté du 8 décembre 2014
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	0	0.8	170 €	0 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	3	0.8	40 €	100 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	0.8	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions					
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions					
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions					
TOTAL				100 €	août-14

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
WC public

Localisation
**Rue du portugon
BIOT**

Obstacle critique n° **C2**

**Fonction Sanitaires
SNTR (SANITAIRE)**

Description



Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Voir E1.1.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

Voir E1.1